

空調設備改修工事に関する追加仕様について

・本工事に関する追加内容について

- ア. 電源工事に関しては屋上キュービクル内より各階P S内に必要な電源工事を行うこと。今回の改修以外も含めると次のとおり電源設置が必要である。(1階5馬力×3台・ルームエアコン、2階6馬力、3階6馬力・3馬力)
- イ. 工事に必要となる点検口の施工は可能とする。またその費用を含めること。
- ウ. 3階ボランティアルーム内の機器変更について。天井埋込カセット形4方向3馬力省エネタイプを天吊り形3馬力省エネタイプに変更する。また施工に関しては調査実施時に説明した通りとする。
- エ. 1階エアコン撤去時に必要となるフロンガス(約13kg程度)の抜取に関する処分費は全て受注業者の負担とする。またその処分に関するマニュアルを後日提出すること。
- オ. 工事に必要となる仮設電源は受注業者が用意し、またその費用の全てを受注業者が負担とすること。
- カ. その他本工事に関する疑義が生じた場合な十分に協議し決定すること。